



Obras Fluviais e Aproveitamentos Hidráulicos

Nome: Empreitada de Construção do Cais Fluvial de Pé de Moura - Gondomar

Cliente: IPTM, IP - Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, IP

Fiscalização: IPTM, IP - Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, IP

Projeto: Guimarães & Guimarães

Período de execução: 2002

Descrição:

Visando a requalificação de uma zona ribeirinha associada ao apoio à náutica de lazer, surgiu este projecto que é um dos exemplos da conciliação entre a concretização de um anseio antigo da população local e a renovada aposta em instalações de apoio à navegabilidade no Rio Douro.

Esta empreitada realizada na margem esquerda do rio na freguesia da Lomba concelho de Gondomar, tem como elementos principais uma plataforma flutuante circular com 20 m de diâmetro, para realização de actividades recreativas e culturais, a respectiva bancada em betão armado e uma retenção marginal. Uma plataforma metálica com 4 m de largura, que entre outras serventias inclui-se no percurso da procissão religiosa que anualmente decorre nesta localidade e pontões flutuantes para acostagem de embarcações de recreio, completam os recursos que passaram a estar disponíveis neste local.