



Dragagens e depósito de dragados

Nome: Alimentação Artificial da Praia do Alvor

Cliente: ARH - Administração da Região Hidrográfica do Algarve, IP

Fiscalização: ARH - Administração da Região Hidrográfica do Algarve, IP

Projeto: ARH - Administração da Região Hidrográfica do Algarve, IP

Período de execução: 2009

Descrição:

Esta obra consistiu no reforço e alargamento do cordão dunar da praia de Alvor Nascente e melhoria das condições de navegabilidade da Ria de Alvor.

O enchimento da praia foi efectuado com 300.000m³ de areias, com características granulométricas similares às existentes.

Principais quantidades:

Transporte terrestre e Alimentação da Praia: 100.000m³

Dragagens e Alimentação da Praia: 200.000m³

Modelação de Sapal: 33.000m³

Levantamentos topo-hidrográficos: 311ha