



Dragagens e depósito de dragados

Nome: Dragagem da Bacia de Manobras do Terminal de Granéis Sólidos do Porto de Aveiro

Cliente: APA - Administração do Porto de Aveiro, SA

Fiscalização: APA - Administração do Porto de Aveiro, SA
Eng. Rui Garcia

Período de execução: 2005 - 2006

Descrição:

Os trabalhos da empreitada compreenderam a dragagem de material essencialmente arenoso da bacia de manobras do Terminal de Granéis Sólidos do Porto de Aveiro, à cota -12m (Z.H.); dragagem à cota -10m de faixa de 25m (Z.H.), adjacente ao cais do Terminal Norte numa extensão de 650m; desmonte e dragagem de um afloramento de enrocamento a poente da extremidade do Terminal de Granéis Sólidos; carga, transporte por camião, descarga e espalhamento de 124.971m³ de material areoso/lodoso em locais indicados em peça desenhada.

Deposição de cerca de 4.663.672m³ em terra, a sul e poente do Terminal de Granéis Sólidos.

Principais quantidades:

Escavações e dragagens: 4.788.643m³