



Portos e Infraestruturas Portuárias

Nome: Travaux de Confortement de la Jetée du Large du Port D'Oran Lot.2

Cliente: Direction des Travaux Publics de la Wilaya d'Oran

Fiscalização: Direction des Travaux Publics de la Wilaya d'Oran

Projeto: Laboratoire d'Etudes Maritimes / Sogreah

Período de execução: 2007 - 2009

Descrição:

Reforço do talude exterior do molhe do Porto de Oran compreendendo a colocação de TOT e de enrocamentos selecionados de proteção de 1 a 6 tons bem como a colocação de blocos "Antifer" de 40 a 62 tons.

Os trabalhos incluíram ainda a execução de um muro cortina em toda a extensão do molhe e a construção de infraestruturas.

Principais quantidades:

Enrocamento TOT: 254.074 tons;

Enrocamento 3 a 6 tons: 216.355 tons;

Betão na superestrutura: 2.844m³;

TVC: 254.074 tons

Enrocamento 1 a 3 tons: 73.092 tons;

Blocos Antifer 40 tons: 5.505 unidades;

Aço em varão: 22.000kg;