



Obras de Protecção Costeira

Nome: Protecção Costeira da Vila das Lajes do Pico

Cliente: APTO - Administração dos Portos do Triângulo e do Grupo Ocidental, SA

Fiscalização: Consulmar - Projectistas e Consultores, Lda

Projeto: Consulmar - Projectistas e Consultores, Lda

Período de execução: 2004 - 2007

Descrição:

Construção de um quebra-mar de taludes destacado com cerca de 400m de comprimento totalmente revestido a blocos Antifer de 100 e 300KN.

Os trabalhos incluíram ainda a realização de dragagens e o rebaixamento do canal de navegação de acesso ao interior do Porto.

Principais quantidades:

Dragagem em rocha: 15.000m³

Enrocamento 10 a 30 KN: 14.000m³

Cubos Antifer de 100 KN: 2380 unidades

Enrocamento TOT: 32.000m³

Enrocamento 5 a 10 KN: 5.000m³

Cubos Antifer de 300 KN: 2.410 unidades