



Obras de Proteção Costeira

Nome: Empreitada de Reabilitação do Esporão da Embocadura do Rio Neiva

Cliente: Polis Litoral Norte - Sociedade para a Requalificação e Valorização do Litoral Norte, SA

Fiscalização: Consulmar - Projectistas e Consultores, Lda

Projeto: Proman - Centro de Estudos e Projectos, SA

Período de execução: 2014

Descrição:

A presente empreitada teve por objeto a reabilitação do esporão da embocadura do Rio Neiva, com o reperfilamento de todo o esporão e a colocação de enrocamentos de várias gamas, consoante a zona do esporão. A obra consistiu na reconstrução da zona da cabeça com enrocamentos de 60 a 90 kN assim como uma banquetta no pé do talude.

Foi colocado enrocamento de 100 a 500kg nas locas existentes e reperfiladas as faces visíveis do tronco do esporão com a colocação de enrocamento de 30 a 60 kN em falta.

O enraizamento levou enrocamento de 10 a 30 kN.

Principais quantidades:

Enrocamentos de 60-90 kN: 1300m³

Enrocamentos de 30-60 kN: 956m³

Enrocamentos de 10-30 kN: 230m³

Enrocamentos de 100-500 kg: 100m³