



Portos e Infraestruturas Portuárias

Nome: Réalisation d'un Poste Mixte Gazier et Huilier au Port de Bejaia

Cliente: EPB - Entreprise Portuaire de Bejaia

Fiscalização: Direction des Travaux Publics de la Wilaya de Bejaia

Projeto: Laboratoire d'Etudes Maritimes

Periodo de execução: 2009 - 2010

Descrição:

Construção de um cais em estacas prancha à cota -12,00m, de comprimento acostável de 78m e dois muros laterais de 20m.

Para ligação do cais ao molhe existente foi construído um pedrapleno em TOT com cerca de 35m de largura com pavimento em betão betuminoso.

Principais quantidades:

Dragagem: 450.000m³;
TOT: 65.000tons;
Enrocamentos 200-1000kg: 600tons;
Betão: 1.490m³;
Defensas: 4 unidades;
Cabeços de Amarração 100t:12 unidades

Estacas prancha AZ 50: 950tons;
Enrocamentos 50-200kg: 350tons;
Aço: 170 tons;
Brita 0/40: 1.700tons;
Betão betuminoso: 480 tons;